



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม

ที่..... ปท.๗๒๒๐๓/๕๐๖..... วันที่..... ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง..... รายงานผลและขออนุมัติราคากลาง โครงการขยายท่อเมนประปาจากสามแยก รร.บ้านห้วยพลับ หมู่ที่ ๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ที่ ๘๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางจ้าง โครงการขยายท่อเมนประปาจากสามแยก รร.บ้านห้วยพลับ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลางจำนวน ๑๕๘,๒๕๕.๒๙ บาท ต่ำกว่างบประมาณจำนวน ๔๓,๗๐๔.๗๑ บาท

ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ..... ..... ประธานกรรมการฯ
(นายภาณุรังษี เกื้อเกตุ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ
(นายธนพล ช่างแต่)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ
(นางสาววราภรณ์ บุญพิลา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรอนุมัติ


(นายประดิษฐ์ ปรียวากิจชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรอนุมัติ


(นายธีระกิจ อัจฉริยะพันธุ์กุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม
๒๒ ก.ค. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ ขยายท่อเมนประปาจากสามแยก รร.บ้านห้วยพลับ หมู่ที่ ๕		
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม		
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๒,๐๐๐.๐๐.- บาท		
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทำการวางท่อ PVC. Dia. ๕๐ มม. (๒ นิ้ว) ชั้น ๘.๕ ยาวรวมประมาณ ๑,๕๓๗.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มกำหนด		
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗... เป็นเงิน ๑๕๘,๒๙๕.๒๙ บาท		
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร		
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑	นายภาณุรังษี	ก่อเกิด	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒	นายธนพล	แซ่แต่	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็น กรรมการ
๗.๓	นางสาววราภรณ์	บุญพิลา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคาก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ขยายท่อเมนประปา

ชื่อโครงการ ขยายท่อเมนประปาจากสามแยก รร.บ้านห้วยพลับ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	158,295.29	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	158,295.29	
	ราคากลาง	158,295.29	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบห้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายภาณุรังษี เกื้อเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธนพล แซ่แต้)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาววราภรณ์ บุญพิลา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..... ตรวจสอบ

(นายประดิษฐ์ ปรียวาณิชย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นายธีระกิจ อัจฉริยะพันธุ์กุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ขยายท่อเมนประปา

ชื่อโครงการ ขยายท่อเมนประปาจากสามแยก รร.บ้านห้วยพลับ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	118,692.17	1.3091	155,379.92	
2	ป้ายโครงการ	2,227.00	1.3091	2,915.37	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า-%				
	เงินหักประกันผลงาน-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			158,295.29	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ

(นายภาณุรังษี เกื้อเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.......... กรรมการ


(นายธนพล แซ่แต้)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.......... กรรมการ

(นางสาววารภรณ์ บุญพิลา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.......... ตรวจสอบ


(นายประดิษฐ์ ปรียวาทินชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.......... เห็นชอบ

(นายธีระกิจ อัจฉริยพันธุ์กุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.......... อนุมัติ

(นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อโครงการ ขยายท่อเมนประปาจากสามแยก รร.บ้านห้วยพลับ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.หนองตาแต้ม อ.ปรางบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม

รายละเอียดโครงการ โดยทำการวางท่อ PVC. Dia. 50 มม. (2 นิ้ว) ชั้น 8.5 ยาวรวมประมาณ 1,537.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.งานท่อ								
1.1	ท่อ PVC. dia. 50 มม. ชั้น 8.5 (ปลายบาน)	1,537.00	ม.	42.76	65,722.12	21.00	32,277.00	97,999.12	
1.2	ท่อปลอก S dia. 100 มม. (ขุดวาง)	12.00	ม.	453.90	5,446.80	97.00	1,164.00	6,610.80	
	รวมงานท่อ				71,168.92		33,441.00	104,609.92	
	2.อุปกรณ์								
1.1	ประตุน้ำทองบรอนซ์ dia. 80 มม. มอก.	1.00	ชุด	4,803.74	4,803.74	360.00	360.00	5,163.74	
2.1	ประตุน้ำทองบรอนซ์ dia. 50 มม. มอก.	2.00	ชุด	2,012.15	4,024.30	240.00	480.00	4,504.30	
2.2	ข้อต่อตรง PVC.เกลียวนอก dia. 80 มม. ชั้น 13.5	2.00	ตัว	40.53	81.06	-	-	81.06	
3.2	ข้อต่อตรง PVC.เกลียวนอก dia. 50 มม. ชั้น 13.6	4.00	ตัว	15.16	60.64	-	-	60.64	
2.3	หลอดกันดิน ท่อ PVC. dia. 200 มม. ชั้น 8.5	4.00	ม.	459.11	1,836.44	104.00	416.00	2,252.44	
2.4	ข้อต่อตรง PVC.dia.80มม.ลดdia. 50มม.ชั้น 13.5	1.00	ตัว	84.11	84.11	-	-	84.11	
2.5	สามทาง PVC. dia. 50 มม. ชั้น 13.5	1.00	ตัว	35.06	35.06	-	-	35.06	
2.6	ฝาครอบท่อ PVC. dia. 50 มม. ชั้น 13.5	2.00	ตัว	34.57	69.14	-	-	69.14	
2.7	น้ำยาประสานท่อ 1000 กรัม	4.00	กระป๋อง	457.94	1,831.76	-	-	1,831.76	
	รวมงานอุปกรณ์				8,022.51		896.00	14,082.25	
	รวมงานข้อ 1 - 2				79,191.43		34,337.00	118,692.17	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ